

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ๕ ชั้น ขนาด ๔๐ ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ
จำนวน ๒ หลัง ของกองบัญชาการศีกษา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศีกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๔๖๘,๓๐๐.-บาท(ห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่น-แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๐,๒๙๓,๖๐๐.-บาท และผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๔๑,๑๗๔,๗๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ๕ ชั้น ขนาด ๔๐ ครอบครั้ว แบบมีเสาเข็ม พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๒ หลัง
ของกองบัญชาการศีกษา ตามแบบเลขที่ ๘๒๕๓/๔๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๔๒,๓๖๕,๐๐๐.-บาท(สี่สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.ต.ท.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ศ.	ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต.ท.สมชาย แสงแจ้ง รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ศ.	กรรมการ
๖.๓ พ.ต.ท.นคร อุทยาน สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.สภบ.	กรรมการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคใหม่แบบมีเสาเข็ม จำนวน 2 หลัง

แผ่นที่ 1/8


สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 8253/47


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	อาคารแฟลตที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคใหม่แบบมีเสาเข็ม ตามแบบเลขที่ 8253/47	2	หลัง	14,231,725		28,463,450		
2	ตั้งพักน้ำบนดิน ค.ส.ล. ตามแบบเลขที่ 8253/47	2	ที่	229,525		459,050		
3	ตั้งน้ำบ่อน้ำเสีย ตามแบบเลขที่ 8253/47	8	ชุด	81,454		651,630		
4	งานหึงบริเวณ ตามแบบเลขที่ 10264/57	1	งาน	5,464,660		5,464,660		
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน					35,038,790		
	FACTOR F = 1.2091					7,326,611		
	รวมเป็นเงิน					42,365,401		
	คิดเพียง					42,365,000		
	สืบสองด้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน							

พ.ศ.ท. 
(เต็มพงษ์ ปองพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท. 
(สมชาย แสงแจ้ง)

กรรมการ

พ.ศ.ท. 
(นงคร อุทยาน)

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคใหม่แบบมีเสาเข็ม

แผ่นที่ 2/8

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 8253/47

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก							
	- เจาะส้วรูดดิน	2	จุด	-	-	13,500	27,000	27,000
	- เสาเข็มกลมกลาง ขนาด 0.30 x 21 ม.	168	ต้น	8,315	1,396,920	1,150	193,200	1,590,120
	- ขุดดินและกลบดิน	155	ลบ.ม.	-	-	99	15,345	15,345
	- ทราฮายาบ	8	ลบ.ม.	360	2,880	91	728	3,608
	- คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	2,170	8,680	306	1,224	9,904
	- คอนกรีต ค. 2	77	ลบ.ม.	2,510	193,270	306	23,562	216,832
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	960	กก.	19.29	18,518	3.40	3,264	21,782
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	7,264	กก.	19.23	139,687	3.40	24,698	164,384
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	218	กก.	19.49	4,249	3.40	741	4,990
	- ลวดผูกเหล็ก	735	กก.	30.00	22,050	-	-	22,050
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	225	ตร.ม.	400	90,000	-	-	90,000
	- ค่าแรงไม้แบบ	5	ตร.ม.	-	-	133	665	665
	- ตะปู	9	ลัง	443	3,987	-	-	3,987
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							
	- คอนกรีต ค. 2	632	ลบ.ม.	2,510	1,586,320	485	306,520	1,892,840
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.	1,666	กก.	19.29	32,137	3.40	5,664	37,802
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	20,033	กก.	19.23	385,235	3.40	68,112	453,347
	- เหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	15,471	กก.	19.49	301,530	3.40	52,601	354,131
	- เหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	25,478	กก.	19.94	508,031	3.40	86,625	594,657
	- เหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	7,058	กก.	20.79	146,736	3.40	23,997	170,733
	- ลวดผูกเหล็ก	1,743	กก.	30.00	52,290	-	-	52,290
	- ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	3,136	ตร.ม.	400	1,254,400	-	-	1,254,400
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	6,272	ตร.ม.	-	-	133	834,176	834,176
	- ไม้แบบเปลือยผิว (คิด 50%)	263	ตร.ม.	500	131,500	154	40,502	172,002
	- ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว	526	ตร.ม.	-	-	133	69,958	69,958
	- ทราฮายาบรองพื้น	13	ลบ.ม.	307	3,991	99	1,287	5,278
	- ตะปู	151	ลัง	443.00	66,893	-	-	66,893
3	งานหลังคา							
	- แปเหล็ก ตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	126	ท่อน	850	107,100	289	36,414	143,514
	- ครอบเบื้องลอนคู่ 0.5 x 1.20 ม.	1,440	แผ่น	52	74,880	16	23,040	97,920
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	120	แผ่น	52	6,240	16	1,920	8,160
	- ขอบซีกระเบื้อง	1,560	จุด	2	3,120	1	1,560	4,680
4	งานฝ้าเพดาน							
	- เปลือยผิวตามแต่เรียบ	2,040	ตร.ม.	10	20,400	5	10,200	30,600
	- ชิมบอร์ด 9 มม. ชนิดมีฟลอยด์กันความร้อนตามเรียบ							
	โครงโลหะ	391	ตร.ม.	255	99,705	65	25,415	125,120
	- ไม้สังเคราะห์ 2" หนา 8 มม. โครงโลหะ	205	ตร.ม.	200	41,000	79	16,195	57,195
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนมี อลูมิเนียมฟลอยด์ 2 ด้าน	648	ตร.ม.	150	97,200	45	29,160	126,360

พ.ศ.  ประธานกรรมการ

(เต็มพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

พ.ศ.  กรรมการ

(สมชาย แสงแจ้ง)

พ.ศ.  กรรมการ

(นคร อุทยาน)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคแบบมีเสาเข็ม

แผ่นที่ 3/8

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 8253/47

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
5	งานคาน้ำ							
	- คอนกรีตบดอัดหนา 9 ซม.	1,937	ตร.ม.	178	344,786	60	116,220	461,006
	- ก่ออิฐบดอัดครึ่งแผ่น	1,022	ตร.ม.	156	159,432	89	90,958	250,390
	- ปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	408	ตร.ม.	258	105,264	138	56,304	161,568
	- ปูกระเบื้องโมเสกเคลือบ 2" x 2"	24	ตร.ม.	363	8,712	170	4,080	12,792
	- ฉาบปูนเรียบ	2,074	ตร.ม.	58	120,292	82	170,068	290,360
	- แต่งแนวไม้ฉาบปูน	4,112	ตร.ม.	10	41,120	5	20,560	61,680
	- ปูนขัดปาดเกรียง	50	ตร.ม.	55	2,750	70	3,500	6,250
	- ผสมน้ำยากันซึมขัดมัน	57	ตร.ม.	65	3,705	70	3,990	7,695
6	งานผิวพื้น							
	- ปูนทรายขัดมันปูกระเบื้องยาง	1,048	ตร.ม.	256	268,288	122	127,856	396,144
	- ปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมัน	890	ตร.ม.	76	67,640	82	72,980	140,620
	- ปูกระเบื้องโมเสกเคลือบด้าน 2" x 2"	110	ตร.ม.	363	39,930	170	18,700	58,630
	- ปูนทรายผสมยากันซึม	100	ตร.ม.	83	8,300	82	8,200	16,500
7	งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์							
	- ประตู 1 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	40	ชุด	3,800	152,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		152,000
	- ประตู 2 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	40	ชุด	3,700	148,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		148,000
	- ประตู 2'	48	ชุด	2,900	139,200	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		139,200
	- ประตู 3	40	ชุด	2,900	116,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		116,000
	- ประตู 4	1	ชุด	1,800	1,800	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		1,800
	- ประตู 5	2	ชุด	10,000	20,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		20,000
	- หน้าต่าง 1 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	40	ชุด	3,000	120,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		120,000
	- หน้าต่าง 2 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	40	ชุด	2,000	80,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		80,000
	- หน้าต่าง 3 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	28	ชุด	4,200	117,600	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		117,600
	- หน้าต่าง 4 (รวมมุ้งลวดครอบอลูมิเนียม)	20	ชุด	3,700	74,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		74,000
	- หน้าต่าง 5	40	ชุด	460	18,400	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		18,400
8	งานสุขภัณฑ์							
	- อ่างล้างหน้าชนิดเขวน	40	ที่	2,550	102,000	298	11,920	113,920
	- บอลล์ก๊อก	120	จุด	125	15,000	70	8,400	23,400
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	40	จุด	250	10,000	103	4,120	14,120
	- บอลล์วาล์ว	200	จุด	80	16,000	70	14,000	30,000
	- กระจกเงาขนาด 0.60 x 1.00 ม.	40	ที่	180	7,200	70	2,800	10,000
	- ฝักบัวสายอ่อนอนอนน้ำ	40	ที่	400	16,000	70	2,800	18,800
	- ที่ใส่สบู่แบบฝัง	40	ที่	350	14,000	103	4,120	18,120
	- ราวเขวนผ้า	40	ที่	120	4,800	50	2,000	6,800
	- โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	40	ที่	3,500	140,000	298	11,920	151,920

พ.ศ.ท.

(เดิมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท.

(สมชาย แสงแจ้ง)

กรรมการ

พ.ศ.ท.

(นร อุทยาน)

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัว แบบมีเสาเข็ม

แผ่นที่ 4/8

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 8253/47

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	- ที่ใต้กระดาดชั้วระ	40	ที่	350	14,000	103	4,120	18,120
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	40	ที่	350	14,000	70	2,800	16,800
	- อ่างล้างภาชนะสแตนเลส	40	ที่	1,403	56,120	103	4,120	60,240
	- หัวท่อน้ำทิ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2"	120	ที่	150	18,000	107	12,840	30,840
	- หัวท่อน้ำทิ้งเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	40	ที่	250	10,000	107	4,280	14,280
9	งานระบบประปา สุขาภิบาล							
	- ท่อ GSP ϕ 3/4"	634	ม.	56	35,504	17	10,778	46,282
	- ท่อ GSP ϕ 2"	10	ม.	168	1,680	50	500	2,180
	- ท่อ GSP ϕ 2 1/2"	34	ม.	212	7,208	64	2,176	9,384
	- ท่อ GSP ϕ 3"	40	ม.	275	11,000	82	3,280	14,280
	- ท่อ GSP ϕ 4"	66	ม.	392	25,872	117	7,722	33,594
	- ท่อ GSP ϕ 6"	4	ม.	624	2,496	188	752	3,248
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ GSP	L.S.						20,000
	- ท่อ PVC ϕ 2"	326	ม.	36	11,736	10	3,260	14,996
	- ท่อ PVC ϕ 3"	286	ม.	80	22,880	22	6,292	29,172
	- ท่อ PVC ϕ 4"	160	ม.	132	21,120	40	6,400	27,520
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	L.S.						6,000
	- ท่อน้ำฝน PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" พร้อมตะแกรงคักหง	12	ชุด	2,500	30,000	600	7,200	37,200
	- มาตรฐานน้ำประจําห้องขนาด 3/4"	40	ชุด	1,026	41,040	107	4,280	45,320
	- กล้องเหล็กค้ำขายคอบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10	ชุด	2,000	20,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		20,000
	- เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง 2 เครื่องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า							
	28 ลบ.ม./ชม. สูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 25 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	80,000	80,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		80,000
	- ตู้แผงสวิทช์ควบคุมประจําเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	25,000	25,000	รวมค่าวัสดุค่าแรง		25,000
10	งานไฟฟ้าภายใน							
	- ติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์	40	เครื่อง	4,550	182,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		182,000
	- ตู้แผงสวิทช์รวม	1	ชุด	50,000	50,000	รวมค่าวัสดุค่าแรง		50,000
	- ตู้แผงสวิทช์ควบคุมประจําชั้น 1	1	ชุด	8,000	8,000	รวมค่าวัสดุค่าแรง		8,000
	- ตู้แผงสวิทช์ควบคุมประจําชั้น 2-5	4	ชุด	12,000	48,000	รวมค่าวัสดุค่าแรง		48,000
	- แผงสวิทช์ประจําห้อง	40	ชุด	1,400	56,000	รวมค่าวัสดุค่าแรง		56,000
	- สายเมนพร้อมราง WIRE WAY	L.S.						60,000
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	123	ชุด	420	51,660	100	12,300	63,960
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์	152	ชุด	380	57,760	100	15,200	72,960
	- ใต้เดินไฟฟ้า	218	ชุด	120	26,160	100	21,800	47,960
	- ใต้รับโทรศัพท์	40	ชุด	120	4,800	100	4,000	8,800
	- เสาอากาศโทรทัศน์รวมพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	40,000	40,000	10,000	10,000	50,000
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	ชุด	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500

พ.ศ.ท.

(เต็มพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท.

(สมชาย แสงแจ้ง)

กรรมการ

พ.ศ.ศ.

(นคร อุทยาน)

กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครั้ว แบบมีเสาเข็ม

แผ่นที่ 5/8

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 8253/47

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
11	งานทาสีอาคาร							
	- ทาสีภายนอก	1,438	ตร.ม.	55	79,090	30	43,140	122,230
	- ทาสีภายใน	7,434	ตร.ม.	50	371,700	30	223,020	594,720
	- ทาสีกันสนิม	648	ตร.ม.	30	19,440	35	22,680	42,120
	- ทาสีน้ำมัน	648	ตร.ม.	30	19,440	35	22,680	42,120
12	งานไม้เคลือบ							
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง 4"	1,070	ม.	16	17,120	40	42,800	59,920
	- บัวเชิงผนังซีเมนต์สีขัดมัน	946	ม.	40	37,840	50	47,300	85,140
	- กระจกบันไดพีวีซี	158	ม.	29	4,582	38	6,004	10,586
	- WATER STOP 6"	21	ม.	150	3,150	15	315	3,465
	- ราวบันไดเหล็ก	64	ม.	500	32,000	100	6,400	38,400
	- ราวกันตกเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	225	ม.	170	38,250	52	11,700	49,950
	- บันไดเหล็กขึ้นห้องน้ำ	2	ชุด	8,000	16,000	รวมค่าวัสดุค่าแรงงาน		16,000
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							14,231,725

พ.ต.ท. 

ประธานกรรมการ

(เต็มพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

พ.ต.ท. 

กรรมการ

(สมชาย แสงแจ้ง)

พ.ต.ต. 

กรรมการ

(นคร อุทยาน)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคใหม่แบบมีเสาเข็ม

แผ่นที่ 7/8


สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร


แบบเลขที่ 8253/47


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ขุดดิน	40	ลบ.ม.			99	3,960	3,960
2	เข็ม คสส. หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4 ม.	12	ต้น	300	3,600	128	1,536	5,136
3	ทรายรองพื้น	2	ลบ.ม.	360	720	91	182	902
4	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,170	4,340	306	612	4,952
5	คอนกรีต	3	ลบ.ม.	2,510	7,530	306	918	8,448
6	เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	130	กก.	19.94	2,592	3.40	442	3,034
	เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	40	กก.	20.79	832	3.40	136	968
7	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	30	120	-		120
8	ไม้แบบ	18	ตร.ม.	400	7,200	79	1,422	8,622
9	ตะปู	7	กก.	443	3,101	-		3,101
10	ก่ออิฐเต็มแผ่น	18	ตร.ม.	324	5,832	144	2,592	8,424
11	ฉาบปูนขัดมัน	29	ตร.ม.	76	2,204	82	2,378	4,582
12	ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	6	ม.	132	792	40	240	1,032
	ข้องอ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1	ตัว	112	112	40	40	152
	สามทาง พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1	ตัว	238	238	85	85	323
	ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	4	ม.	79	316	25	100	416
13	ก่ออิฐเต็มแผ่นเว้นร่อง	48	ตร.ม.	324	15,552	144	6,912	22,464
14	อิฐหัก	22	ลบ.ม.	180	3,960	39	858	4,818
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							81,454

พ.ศ.ท.  ประธานกรรมการ
(เดิมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

พ.ศ.ท.  กรรมการ
(สมชาย แสงแจ้ง)

พ.ศ.ศ.  กรรมการ
(นคร อุทยาน)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ก่อสร้างอาคารที่หักอาศัย (แฟลต 5 ชั้น) 40 ครอบครัวยุคใหม่

แผ่นที่ 8/8


สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร


แบบเลขที่ 10264/47


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานภูมิทัศน์							
1	ถมดินปรับบริเวณ	4,450	ตร.ม.	298	1,326,100	99	440,550	1,766,650
2	ถนน ค.ส.ล.	1,670	ตร.ม.	820	1,369,400	ค่าวัสดุและแรงงาน		1,369,400
3	ปูบล็อก หน้า 6 ซม. พร้อมปรับระดับ	255	ตร.ม.	382	97,410	ค่าวัสดุและแรงงาน		97,410
4	ขอบคันทัน	270	ม.	1,200	324,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		324,000
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	380	ม.	660	250,800	ค่าวัสดุและแรงงาน		250,800
6	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ϕ 0.30 ม.	66	บ่อ	5,900	389,400	ค่าวัสดุและแรงงาน		389,400
7	งานระบบประปา							
	- มาตรการน้ำ ϕ 2" พร้อมอุปกรณ์ 2 ค้าน	2	จุด	15,000	30,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		30,000
	- วาล์วลูกกลอย ϕ 2 นิ้ว	2	จุด	2,500	5,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		5,000
	- ท่อเมนประปาภายในขนาด ϕ 2 นิ้ว ตามคังบริเวณ	130	ม.	400	52,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		52,000
8	งานระบบไฟฟ้า							
	- ขยายเขตไฟฟ้า	70	ม.	1,500	105,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		105,000
	- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA พร้อมอุปกรณ์	2	จุด	500,000	1,000,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		1,000,000
	- ควางโคมแสงสว่างหลอดแสงจันทร์ 125 วัตต์	5	จุด	15,000	75,000	ค่าวัสดุและแรงงาน		75,000
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							5,464,660

พ.ศ.ท.  ประธานกรรมการ
(เดิมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

พ.ศ.ท.  กรรมการ
(สมชาย แสงแจ้ง)

พ.ศ.ศ.  กรรมการ
(นคร อุทยาน)