

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
โดยเป็นงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และผูกพัน
งบประมาณปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน
ของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๐๕,๕๖๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พ.ต.ท.เต็มพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์ รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ศ.	ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.ต.ท.สมชาย แสงแจ้ง รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.บช.ศ.	กรรมการ
๖.๓ พ.ต.ท.นคร อุทยาน สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.สภบ.	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5


ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประเภท อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
 เจ้าของอาคาร ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 แบบเลขที่


แผ่นที่ 1/36

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 36 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		เป็นเงิน/บาท	
1	งานอาคาร	76,458,987.33			
2	งานบริเวณ	3,300,400.00			
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	79,759,387.33	1.1978	95,535,794.14	
3	ครุภัณฑ์บังคับติดตั้ง	86,400.00	1.07	92,448.00	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	8,176,000.00	1.07	8,748,320.00	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5	ลิฟท์	1,108,400.00	1.07	1,185,988.00	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			105,562,550.14	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,560,000.00	
	(หนึ่งร้อยห้าหมื่นห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		9,398 ตารางเมตร		
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ		11,232 บาท / ตารางเมตร		

ลงชื่อ พ.ต.ท.  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (เต็มพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์)

ลงชื่อ พ.ต.ท.  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (สมชาย แสงแจ้ง)

ลงชื่อ พ.ต.ท.  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นคร อุทยาน)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

แบบ ป.ร. 4

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

จำนวนราคากลาง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

จำนวนราคากลางโดย พ.ต.ท.

(Signature) พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

(Signature)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนราคากลาง วันที่		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	
5	หมวดงานระบบที่ติดตั้งปรับอากาศ					
	5.1 REFRIGERANT PIPE WORK	1.00	จ.ท.	974,516.25	974,516.25	
	5.2 DRAIN PIPE WORK	1.00	จ.ท.	143,153.00	143,153.00	
	5.4 ELECTRICAL & CONTROL WORK	1.00	จ.ท.	376,500.00	376,500.00	
	รวมหมวดงานระบบที่ติดตั้งปรับอากาศ				1,494,169.25	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				76,458,987.33	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

พ.ศ.ท.

OK

พ.ศ.ท.

[Signature]

พ.ศ.ท.

[Signature]

จำนวนราคากลาง รั้วที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
I	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานรากพร้อมเสาตอม่อ								
	1.1.1 งานเสาเข็มยาวขุดดิน	2	จุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	1.1.2 เสาเข็ม คอรับ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21 ม.	251	คัน	21,725.00	5,452,975.00	-	-	5,452,975.00	
	1.1.3 ขุดดินฐานราก	1,440	ลบ.ม.	-	-	99.00	142,560.00	142,560.00	
	1.1.4 ทรายถมยกพื้นหุ้ม	40	ลบ.ม.	360.00	14,400.00	91.00	3,640.00	18,040.00	
	1.1.5 คอนกรีตยกพื้นหุ้ม	40	ลบ.ม.	1,600.00	64,000.00	398.00	15,920.00	79,920.00	
	1.1.6 งานติดตั้งรางระบายน้ำ	251	คัน	-	-	320.00	80,320.00	80,320.00	
	1.1.7 ไม้แบบ	600	ตร.ม.	400.00	240,000.00	115.00	69,000.00	309,000.00	
	1.1.8 ไม้รั้ว	180	ลบ.ม.	400.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	1.1.9 ตะปู	180	กก.	28.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	1.1.10 คอนกรีต 320 KSC (Cylinder)	360	ลบ.ม.	2,740.00	986,400.00	398.00	143,280.00	1,129,680.00	
	1.1.11 เหล็กข้ออ้อย SD 40								
	- ขนาด 12 มม.	490	กก.	17.75	8,697.50	2.80	1,372.00	10,069.50	
	- ขนาด 16 มม.	730	กก.	17.47	12,753.10	2.80	2,044.00	14,797.10	
	- ขนาด 20 มม.	880	กก.	17.47	15,373.60	2.80	2,464.00	17,837.60	
	- ขนาด 25 มม.	24,340	กก.	17.47	425,219.80	2.80	68,152.00	493,371.80	
	1.1.12 ควบคุมเหล็ก	780	กก.	27.00	21,060.00	-	-	21,060.00	
	รวมงานฐานราก (พร้อมเสาตอม่อ)							7,873,671.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.

[Signature]

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	1.2 งานคอนกรีต (ไม่รวมฐานราก)								
	1.2.1 คอนกรีต 280 KSC	-	ลบ.ม.	2,630.00	-	485.00	-	-	
	1.2.2 ท่อบกรีด 320 KSC (Cylinder)	2,145	ลบ.ม.	2,740.00	5,877,300.00	485.00	1,040,325.00	6,917,625.00	
	รวมงานคอนกรีต (ไม่รวมฐานราก)							6,917,625.00	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ไม่รวมฐานราก) และระบบโหนดที่เพิ่มขึ้น								
	1.3.1 เหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลม SR 24								
	- งานตล. Ø 6 มม.	2,600	กก.	18.42	47,892.00	2.80	7,280.00	55,172.00	
	- งานตล. Ø 9 มม.	27,450	กก.	17.36	476,532.00	2.80	76,860.00	553,392.00	
	เหล็กข้อยึด SD 40								
	- งานตล. Ø 12 มม.	78,840	กก.	17.75	1,399,410.00	2.80	220,752.00	1,620,162.00	
	- งานตล. Ø 16 มม.	8,544	กก.	17.47	149,263.68	2.80	23,923.20	173,186.88	
	- งานตล. Ø 20 มม.	1,890	กก.	17.47	33,018.30	2.80	5,292.00	38,310.30	
	- งานตล. Ø 25 มม.	92,560	กก.	17.47	1,617,023.20	2.80	259,168.00	1,876,191.20	
	1.3.2 ลวดผูกเหล็ก	6,870	กก.	27.00	185,490.00	-	-	185,490.00	
	1.3.3 ระบบ Post-Tension	7,310	ตร.ม.	500.00	3,655,000.00	60.00	438,600.00	4,093,600.00	
	รวมงานเหล็กเสริมคอนกรีต (ไม่รวมฐานราก)							8,595,504.38	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ฝ่ายประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย


พ.ต.ท.



พ.ต.ท.



พ.ต.ท.






แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	กำไรแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1.4 งานไม้แบบ (ไม่รวมฐานราก)									
1.4.1	ไม้แบบใช้งาน (คิด 60%)	8,232	ตร.ม.	400.00	3,292,800.00	-	-	3,292,800.00	
1.4.2	ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	13,720	ตร.ม.	-	-	115.00	1,577,800.00	1,577,800.00	
1.4.3	ไม้ค้ำราว	2,470	ถ.บ.ฟ.	400.00	987,840.00	-	-	987,840.00	
1.4.4	ไม้ค้ำ	2,470	คัน	30.00	74,088.00	-	-	74,088.00	
1.4.2	ท่อกระดาน ขนาด Ø 0.70 ม.	25	ม.	1,650.00	41,250.00	115.00	2,875.00	44,125.00	
1.4.3	ตะปู	2,470	กก.	28.00	69,148.80	-	-	69,148.80	
รวมงานไม้แบบ (ไม่รวมฐานราก)									
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
								6,045,801.80	
								29,432,602.18	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสภาวิจัย
 สถานที่ก่อสร้าง คณะสงฆ์ท้าว อ.ปากช่อง อ.นครราชสีมา
 ฝ่ายประมาณราคา พ.ศ.ท.  พ.ศ.ท.  พ.ศ.ท. 

แบบเลขที่ 
 จำนวนราคากลาง วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน	รวมค่าจ้างงาน	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
2.2 งานผนังและวัสดุผนัง									
2.2.1	ก่ออิฐฉาบผิว 7.5 ซม.	7,613	ตร.ม.	200.00	1,522,600.00	55.00	418,715.00	1,941,315.00	
2.2.2	ก่ออิฐฉาบผิว 20 ซม.	7	ตร.ม.	580.00	4,060.00	110.00	770.00	4,830.00	
2.2.3	ฉาบปูนผนังฉาบกลทาบ	13,846	ตร.ม.	58.00	803,068.00	82.00	1,135,372.00	1,938,440.00	
2.2.4	ฉาบปูน โครงสร้าง	8,546	ตร.ม.	63.00	538,398.00	109.00	854,600.00	1,392,998.00	
2.2.5	ผนังก่ออิฐฉาบผิว ขนาด 8" x 8"	690	ตร.ม.	206.00	142,140.00	139.00	95,220.00	237,360.00	
2.2.6	ผนังฉาบปูน 12 มม. กว้างข้างด้าน ฉาบผิว โทรง								
	เหล็กชุบสังกะสี	986	ตร.ม.	583.00	574,838.00	130.00	128,180.00	703,018.00	
2.2.7	ตกแต่งผนังภายในอิฐฉาบผิว	565	ตร.ม.	400.00	226,000.00	130.00	73,450.00	299,450.00	
2.2.8	ผนัง SKIRT ภายใน	163	ตร.ม.	965.00	157,295.00	150.00	24,450.00	181,745.00	
2.2.9	ประตูเหล็ก KENZAI	72	ตร.ม.	765.00	55,080.00	120.00	8,640.00	63,720.00	
2.2.10	ผนังทึบ ALUMINUM COMPOSITE ฝ้าโครง	881	ตร.ม.	5,500.00	4,845,500.00	250.00	220,250.00	5,065,750.00	
2.2.11	ผนัง CURTAIN WALL ขนาด 0.80 x 3.60 ม.	6	ตร.	12,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
2.2.12	ผนังฝ้ารูปทรงแปดเหลี่ยม	33	ตร.	13,000.00	429,000.00	1,000.00	33,000.00	462,000.00	
2.2.13	ฝ้าเรียบทึบ ก.ร.ท.	4,305	ม.	115.00	495,075.00	80.00	344,400.00	839,475.00	
2.2.14 ผนังเหล็กชุบเคลือบ ALUMINUM									
	- ผนัง 1	117	ตร.ม.	3,500.00	409,500.00	-	-	409,500.00	
	- ผนัง 2	81	ตร.ม.	3,500.00	283,500.00	-	-	283,500.00	
	- ผนัง 3	45	ตร.ม.	3,500.00	157,500.00	-	-	157,500.00	
	- ผนัง 4	43	ตร.ม.	3,500.00	150,500.00	-	-	150,500.00	
	- ผนัง 5	44	ตร.ม.	3,500.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
รวมงานผนัง, วัสดุผนัง								14,357,101.00	

ประมวลราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหพันธ์

การก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ป่าซาง จ.มหาสารคาม

ฝ่ายประมวลราคา
 หน่วยงานราชการ
 พ.ศ.พ. *OLK* พ.ศ.พ. *[Signature]* พ.ศ.พ. *[Signature]*

แบบเลขที่
 หน่วยงานราชการ วันที่


เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าจ้างงาน	รวมค่าจ้างงาน	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
รวมงานประตูปฐมวงวน, ฐานรั้วและติดตั้ง									
2.4.1	พ.1	4	ชุด	39,670.00	158,680.00	วัสดุและแรงงาน	158,680.00		
2.4.2	พ.2	4	ชุด	29,750.00	119,000.00	วัสดุและแรงงาน	119,000.00		
2.4.3	พ.3	11	ชุด	9,500.00	104,500.00	วัสดุและแรงงาน	104,500.00		
2.4.4	พ.4	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	วัสดุและแรงงาน	28,000.00		
2.4.5	พ.5	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	วัสดุและแรงงาน	18,000.00		
2.4.6	พ.6	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.7	พ.7	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	วัสดุและแรงงาน	40,500.00		
2.4.8	พ.8	16	ชุด	5,500.00	88,000.00	วัสดุและแรงงาน	88,000.00		
2.4.9	พ.9	55	ชุด	13,500.00	742,500.00	วัสดุและแรงงาน	742,500.00		
2.4.10	พ.10	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	วัสดุและแรงงาน	14,500.00		
2.4.11	พ.11	8	ชุด	8,500.00	68,000.00	วัสดุและแรงงาน	68,000.00		
2.4.12	พ.12	2	ชุด	16,500.00	33,000.00	วัสดุและแรงงาน	33,000.00		
2.4.13	พ.13	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.14	พ.14	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	วัสดุและแรงงาน	15,500.00		
2.4.15	พ.15	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.16	พ.16	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.17	พ.17	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.18	พ.18	15	ชุด	9,875.00	148,125.00	วัสดุและแรงงาน	148,125.00		
2.4.19	พ.19	-	ชุด	-	-	วัสดุและแรงงาน	-		
2.4.20	พ.20	13	ชุด	2,700.00	35,100.00	วัสดุและแรงงาน	35,100.00		
2.4.21	พ.21	7	ชุด	11,250.00	78,750.00	วัสดุและแรงงาน	78,750.00		
2.4.22	พ.22	3	ชุด	7,250.00	21,750.00	วัสดุและแรงงาน	21,750.00		
2.4.23	พ.23	12	ชุด	6,500.00	78,000.00	วัสดุและแรงงาน	78,000.00		
รวมงานประตูปฐมวงวน, ฐานรั้วและติดตั้ง								1,791,905.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานฝึกอบรมกรมสรรพากร

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

ร.ต.ท. 

ร.ต.ท. 

ร.ต.ท.



นายแพทย์
คำนวณราคาทาง ร.ต.ท.

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	จากรวม (บาท)	หมายเหตุ
2.5 งานพื้นที่ทางฟ้ของรถบ. ปลูกต้นไม้ และติดตั้ง									
	2.5.1 น. 1	29	ชุด	13,100.00	379,900.00			379,900.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.2 น. 2	5	ชุด	11,950.00	59,750.00			59,750.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.3 น. 3	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.4 น. 4	24	ชุด	8,750.00	210,000.00			210,000.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.5 น. 5	50	ชุด	16,350.00	817,500.00			817,500.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.6 น. 6	6	ชุด	12,800.00	76,800.00			76,800.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.7 น. 7	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.8 น. 8	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.9 น. 9	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.10 น. 10	17	ชุด	2,825.00	48,025.00			48,025.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.11 น. 11	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.12 น. 12	13	ชุด	1,550.00	20,150.00			20,150.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.13 น. 13	-	ชุด	2,325.00	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.14 น. 14	12	ชุด	4,475.00	53,700.00			53,700.00	วัสดุและแรงงาน
	2.5.15 น. 15	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.16 น. 16	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.17 น. 17	-	ชุด	-	-			-	วัสดุและแรงงาน
	2.5.18 น. 18	6	ชุด	2,350.00	14,100.00			14,100.00	วัสดุและแรงงาน
รวมงานพื้นที่ทางฟ้ของรถบ. ปลูกต้นไม้ และติดตั้ง								1,679,425.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสงสารวิทย อ.ป่าซาง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา
 วิศวกร
 สถาปนิก
 วิศวกร
 สถาปนิก

นายแพทย์
 วิศวกร
 สถาปนิก

แบบเลขที่
 วิศวกรสถาปนิก
 วันที่
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างราคา	รวมค่าจ้าง	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รายการรวม (บาท)	รวมรวม
2.6	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
2.6.1	โถชักโครกโถกรงรวม	98	ชุด	3,500.00	343,000.00	298.00	29,204.00	372,204.00	
2.6.2	ถังล้างน้ําชักโครกพร้อมถัง	57	ชุด	3,500.00	199,500.00	298.00	16,986.00	216,486.00	
2.6.3	โถปัสสาวะชาย	49	ชุด	2,052.00	100,548.00	298.00	14,602.00	115,150.00	
2.6.4	สายฉีดชำระ	98	ชุด	300.00	29,400.00	70.00	6,860.00	36,260.00	
2.6.5	ผนังห้องน้ําโถกรงรวมประตู	98	ชุด	15,500.00	1,519,000.00	500.00	49,000.00	1,568,000.00	
2.6.6	ฝักบัวอาบน้ำตามห้อง	5	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
2.6.7	ที่กดน้ำล้างพื้น	19	ชุด	120.00	2,280.00	25.00	475.00	2,755.00	
2.6.8	ที่ใส่สบู่	5	ชุด	130.00	650.00	100.00	500.00	1,150.00	
2.6.9	แผงบังแดดประตู	49	ชุด	910.00	44,590.00	100.00	4,900.00	49,490.00	
2.6.10	เก้าอี้คนตรี ก.ศ.ก. ประตูห้องเข้านัก 8" x 8"								
	- งบฯ 0.60 x 0.80 น.	2	ที่	1,460.00	2,920.00	-	-	2,920.00	
	- งบฯ 0.60 x 1.00 น.	3	ที่	1,825.00	5,475.00	-	-	5,475.00	
	- งบฯ 0.60 x 1.10 น.	-	ที่	2,000.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 1.20 น.	-	ที่	2,190.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 1.30 น.	-	ที่	2,370.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 1.50 น.	2	ที่	2,735.00	5,470.00	-	-	5,470.00	
	- งบฯ 0.60 x 1.80 น.	-	ที่	3,285.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 2.50 น.	-	ที่	4,560.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 2.80 น.	-	ที่	5,110.00	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 3.00 น.	2	ที่	5,475.00	10,950.00	-	-	10,950.00	
	- งบฯ 0.60 x 3.50 น.	-	ที่	-	-	-	-	-	
	- งบฯ 0.60 x 4.00 น.	7	ที่	7,300.00	51,100.00	-	-	51,100.00	
	- งบฯ 0.60 x 4.20 น.	2	ที่	7,665.00	15,330.00	-	-	15,330.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ
 สถานทีก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบ บร. 4

ฝ่ายประมาณราคา

คำนวณจากตารางโดย

พ.ต.ท. *[Signature]*

พ.ต.ท. *[Signature]*

พ.ต.ท. *[Signature]*

[Signature]

แบบราคา

คำนวณจากตาราง รับสี่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
2.6.11	กระเบื้องทรายทาบปูผนัง								
	- จำนวน 0.80 x 1.00 ม.	2	ม ²	1,080.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- จำนวน 1.00 x 1.00 ม.	3	ม ²	1,440.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- จำนวน 1.00 x 1.10 ม.	-	ม ²	1,560.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 1.20 ม.	-	ม ²	1,680.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 1.30 ม.	-	ม ²	1,800.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 1.50 ม.	2	ม ²	2,040.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	- จำนวน 1.00 x 1.80 ม.	-	ม ²	2,400.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 2.50 ม.	-	ม ²	3,240.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 2.80 ม.	-	ม ²	3,840.00	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 3.00 ม.	3	ม ²	4,080.00	12,240.00	-	-	12,240.00	
	- จำนวน 1.00 x 3.50 ม.	-	ม ²	-	-	-	-	-	
	- จำนวน 1.00 x 4.00 ม.	7	ม ²	5,400.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- จำนวน 1.00 x 4.20 ม.	2	ม ²	5,640.00	11,280.00	-	-	11,280.00	
	2.6.12 อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมงานปูผนังที่ พร้อมค่าปรับลดครั้งที่สอง								2,526,970.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหกรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนของสหกรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบ ปจ. 4

ฝ่ายประมาณราคา
 ฝ่ายตรวจสอบ
 พ.ศ. *old* พ.ศ. *Samy* พ.ศ. *W*

แบบเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคาทาง บริษัท
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
รวมงานที่									
2.7 งานที่									
2.7.1	ตีเสาเข็มคอนกรีตภายใน - ภายในถก	31,845	ตร.ม.	50.00	1,592,250.00	30.00	955,350.00	2,547,600.00	
2.7.2	ตีทางวิ่ง	200	ตร.ม.	30.00	6,000.00	35.00	7,000.00	13,000.00	
2.7.3	ทาเซเมนต์	484	ตร.ม.	30.00	14,520.00	40.00	19,360.00	33,880.00	
รวมงานที่									
								2,594,480.00	
รวมงานที่ต่อเติม									
2.8.1	งานวางบันไดแบบที่ 1	139	ม.	7,000.00	973,000.00	-	-	973,000.00	
2.8.2	งานวางบันไดแบบที่ 2	388	ม.	9,000.00	3,492,000.00	-	-	3,492,000.00	
2.8.3	วางระแนงไม้ที่ติดอยู่กับผนังชั้นบน	-	ม.	-	-	-	-	-	
2.8.4	ทางเท้า ค.ศ.ก.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.8.5	SKYLIGHT	1	พ.ร.	775,000.00	775,000.00	-	-	775,000.00	
2.8.6	ตัวอักษรพร้อมสัญญาณไฟ (ตามแบบแปลนอาคาร)	1	ชุด	375,000.00	375,000.00	-	-	375,000.00	
2.8.7	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมงานที่ต่อเติม								5,615,000.00	

ประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

จำนวนราคาตกลงโดย

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

พ.ต.ท.

แบบเลขที่

จำนวนราคาตกลง วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าใช้จากราคา	รวมค่าใช้จู่	ค่าขนส่ง	รวมค่าขนส่ง	ราคาจริงรวม	รวมกำไร (บาท)	หมายเหตุ
	3.2 ฝ้าเพดาน									
	- CV 1x500 sp.m.m.	540	ย.	700.00	378,000.00	120.00	64,800.00	442,800.00		
	- THW 240 sp.m.m.	200	ย.	600.00	120,000.00	90.00	18,000.00	138,000.00		
	- THW 185 sp.m.m.	300	ย.	450.00	135,000.00	80.00	24,000.00	159,000.00		
	- THW 150 sp.m.m.	400	ย.	380.00	152,000.00	60.00	24,000.00	176,000.00		
	- THW 1x120 sp.m.m.	500	ย.	466.00	233,000.00	50.00	25,000.00	258,000.00		
	- THW 1x95 sp.m.m.	200	ย.	367.00	73,400.00	40.00	8,000.00	81,400.00		
	- THW 1x70 sp.m.m.	400	ย.	267.00	106,800.00	25.00	10,000.00	116,800.00		
	- THW 1x2.5 sp.m.m.	21,000	ย.	9.30	195,300.00	7.00	147,000.00	342,300.00		
	- THW 1x1.5 sp.m.m.	13,500	ย.	6.30	85,050.00	5.00	67,500.00	152,550.00		
	- THW 1x4 sp.m.m.	10,200	ย.	14.00	142,800.00	10.00	102,000.00	244,800.00		
	- THW 1x6 sp.m.m.	9,000	ย.	23.00	207,000.00	12.00	108,000.00	315,000.00		
	- อื่นๆ (ถ้ามี)									
	รวมงานฝ้าเพดาน							2,426,650.00		

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานอำนวยการกรมหนองสาหร่าย

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.

[Signature]

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าขนส่งงาน	รวมค่าขนส่งงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
3.4	โคมไฟฟ้า								
	- FL 1 x 36 W แบบมีฝาครอบ อะคริลิก	117	ชุด	650.00	76,050.00	115.00	13,455.00	89,505.00	
	- FL 2 x 36 W แบบมีฝาครอบชนิดนิยบสะท้อนแสง อะคริลิก				-		-	-	
	ฝ้าฝ้าเพดาน	14	ชุด	1,950.00	27,300.00	135.00	1,890.00	29,190.00	
	- FL 3 x 36 W แบบมีฝาครอบชนิดนิยบสะท้อนแสง อะคริลิก								
	ฝ้าฝ้าเพดาน	324	ชุด	2,300.00	745,200.00	170.00	55,080.00	800,280.00	
	- ความลึก 1 คอมแพคท์ดูดออร์ตาเซนต์ 18 วัตต์	206	ชุด	600.00	123,600.00	115.00	23,690.00	147,290.00	
	- ฝ้าฝ้าเพดาน	3	ชุด	2,600.00	7,800.00	100.00	300.00	8,100.00	
	- โคมไฟดูดกลิ่น 2 x 35 วัตต์ ตาโกลน	15	ชุด	3,600.00	54,000.00	100.00	1,500.00	55,500.00	
	- โคมไฟติดตั้งผนังภายนอก, คอมแพคท์ดูดออร์ตาเซนต์ 13 วัตต์	21	ชุด	1,390.00	29,190.00	165.00	3,465.00	32,655.00	
	- อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานโคมไฟฟ้า							1,162,520.00	

ประมาณราคาต่อตาราง ตารางดำเนินการขุดดินถมของสหกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

พ.ต.ท.



พ.ต.ท.



พ.ต.ท.



แบบเลขที่

คำนวณราคาากลาง รันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
4	หมวดงานระบบประปา, สุขาภิบาล, ฝับนั่ง								
4.1	ระบบท่อประปา								
4.1.1	ท่อ PVC Class 13.5								
	- Dia 1/2"	276	ม.	12.00	3,312.00	25.00	6,900.00	10,212.00	
	- Dia 3/4"	176	ม.	15.00	2,640.00	30.00	5,280.00	7,920.00	
	- Dia 1"	236	ม.	24.00	5,664.00	35.00	8,260.00	13,924.00	
	- Dia 1 1/2"	40	ม.	40.00	1,600.00	50.00	2,000.00	3,600.00	
	- Dia 2"	44	ม.	61.00	2,684.00	70.00	3,080.00	5,764.00	
	- Dia 2 1/2"	48	ม.	102.00	4,896.00	85.00	4,080.00	8,976.00	
	- Dia 3"	172	ม.	142.00	24,424.00	100.00	17,200.00	41,624.00	
	- Dia 4"	20	ม.	228.00	4,560.00	120.00	2,400.00	6,960.00	
	- ฝับนั่งท่อประปาที่ผลิตและขนานท่อ	1	LOT	9,898.00	9,898.00			9,898.00	
4.1.2	GATE VALVE								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	232.00	232.00	50.00	50.00	282.00	
	- Dia 3/4"	2	ชุด	264.00	528.00	100.00	200.00	728.00	
	- Dia 1"	13	ชุด	384.00	4,992.00	80.00	1,040.00	6,032.00	
	- Dia 1 1/2"	7	ชุด	656.00	4,592.00	100.00	700.00	5,292.00	
	- Dia 2"	9	ชุด	1,048.00	9,432.00	120.00	1,080.00	10,512.00	
	- Dia 2 1/2"	6	ชุด	2,380.00	14,280.00	150.00	900.00	15,180.00	
	- Dia 3"	7	ชุด	3,264.00	22,848.00	180.00	1,260.00	24,108.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานชั้นที่ 1 ของกรมขนส่งทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองทราย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

พ.ต.ท.

Obh

พ.ต.ท.

Prasit

พ.ต.ท.

Lu

แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง ระบุที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	จากรวม (บาท)	หมายเหตุ
4.3	ท่อระบายน้ำฝนภายในอาคาร								
	ท่อ PVC Class 8.5								
	- Dia 3"	404	ม.	94.00	37,976.00	100.00	40,400.00	78,376.00	
	- Dia 4"	176	ม.	152.00	26,752.00	120.00	21,120.00	47,872.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์	1	LOT	12,624.80	12,624.80	-	-	12,624.80	
	- ท่อและแขนท่อ	1	LOT	12,624.80	12,624.80	-	-	12,624.80	
	ROOF DRAIN								
	- Dia 3"	19	ชุด	920.00	17,480.00	180.00	3,420.00	20,900.00	
	- Dia 4"	8	ชุด	1,070.00	8,560.00	200.00	1,600.00	10,160.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
- Dia 3"	17	ชุด	2,780.00	45,900.00	180.00	3,060.00	48,960.00		
- Dia 4"	8	ชุด	3,200.00	25,600.00	180.00	1,440.00	27,040.00		
รวมรายการที่ 4.3								258,557.60	

ประมาณราคาตัดต่อร่าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ป่าพะยอม จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา พ.ศ.พ. *gsk* พ.ศ.พ. *[Signature]* พ.ศ.พ. *[Signature]*

แบบเลขที่
คำขอมูลราคากลาง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างราคา	รวมค่าจ้าง	ค่าขนส่ง	รวมค่าขนส่ง	ค่าบรรจุ	รวมค่าบรรจุ	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
4.4	ระบบค้ำหลัง										
4.4.1	ท่อน้ำค้ำบนชนิดระดับ SCH. 40										
	- Dia 1"	6	m	140.00	840.00	60.00	360.00	1,200.00			
	- Dia 2 1/2"	6	m	227.00	1,362.00	150.00	900.00	2,262.00			
	- Dia 4"	360	m	439.00	158,040.00	240.00	86,400.00	244,440.00			
	- ข้อต่อเหล็กกลม	1	LOT	37,185.30	37,185.30		-	37,185.30			
	- หัวเกลียวพวยท่อ	1	LOT	24,790.20	24,790.20		-	24,790.20			
	- งานทาสีท่อ	1	LOT	44,340.00	44,340.00		-	44,340.00			
4.4.2	OS & Y GATE VALVE										
	- Dia 4"	1	พว	12,000.00	12,000.00	240.00	240.00	12,240.00			
4.4.3	CHECK VALVE										
	- Dia 4"	3	พว	6,000.00	18,000.00	240.00	720.00	18,720.00			
4.4.4	AUTOMATIC AIR VENT W/VALVE										
	- Dia 3/4"	1	พว	16,000.00	16,000.00	120.00	120.00	16,120.00			
4.4.5	SIAMESE TWIN CONNECTION										
	- Dia 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	2	พว	11,000.00	22,000.00	400.00	800.00	22,800.00			
4.4.6	FLEXIBLE CONNECTOR										
	- Dia 4"	2	พว	5,000.00	10,000.00	200.00	400.00	10,400.00			
4.4.7	ผู้รับพิมพ์และอุปกรณ์										
		9	พว	21,000.00	189,000.00		-	189,000.00			
	รวมรายการ 4.4							623,497.50			
	รวมรายการ 4.1 - 4.4							2,569,785.50			

ประมวลราคาทำก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหพันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ค.เมืองสหพันธ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

คำนวณราคาตกลงโดย

พ.ศ.พ.

Old

พ.ศ.พ.

Sam

พ.ศ.พ.

W

แบบเลขที่
คำนวณราคาตกลง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าติดตั้ง	รวมค่าติดตั้ง	รวม (รวม)	หมายเหตุ
5	งานต่อระบบเครื่องปรับอากาศ								
5.1	REFRIGERANT PIPE WORK								
5.1.1	COPPER TUBE HARD DRAWN TYPE L								
	- Dia 3/8"	45	ม.	87.00	3,915.00	20.00	900.00	4,815.00	
	- Dia 5/8"	470	ม.	198.00	93,060.00	25.00	11,750.00	104,810.00	
	- Dia 3/4"	430	ม.	244.00	104,920.00	30.00	12,900.00	117,820.00	
	- Dia 7/8"	308	ม.	319.00	95,700.00	35.00	10,500.00	106,200.00	
	- Dia 1 1/8"	470	ม.	441.00	207,270.00	45.00	21,150.00	228,420.00	
	- Dia 1 3/8"	240	ม.	622.00	149,280.00	60.00	14,400.00	163,680.00	
	- FITTING+HANGER & SUPPORTS	1	LOT	124,331.25	124,331.25	-	-	124,331.25	
5.1.2	INSULATION (CLOSED CELL ELASTOMATIC)								
	- Dia 1/2" x 3/4" THK	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- Dia 5/8" x 3/4" THK	200	ม.	60.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- Dia 3/4" x 3/4" THK	200	ม.	70.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- Dia 7/8" x 3/4" THK	290	ม.	80.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- Dia 1 1/8" x 3/4" THK	200	ม.	105.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- Dia 1 3/8" x 3/4" THK	240	ม.	130.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	-ACCESSORIES	1	LOT	8,040.00	8,040.00	-	-	8,040.00	
5.1.3	การทดสอบพร้อม+COMMISSIONING	1	LOT	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมรายการในตาราง 5.1							974,516.25	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานฝึกอบรมสหภาพ
สถานีก่อสร้าง ต.หนองทราย อ.ป่าซาง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา พ.ศ.พ. *Old* พ.ศ.พ. *[Signature]* พ.ศ.พ. *[Signature]*

แบบเลขที่
คำนวณราคาตาราง รันท์

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต่อราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมค่าขนส่ง	ราคาต่อตารางเมตร	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.2	DRAIN PIPE WORK									
5.2.1	PVC CLASS 8.5									
	- Dia 3/4"	390	ม.	11.00	4,290.00	20.00	7,800.00		12,090.00	
	- Dia 1"	310	ม.	15.00	4,650.00	20.00	6,200.00		10,850.00	
	- Dia 1 1/4"	550	ม.	9.00	4,950.00	40.00	22,000.00		26,950.00	
	- Dia 1 1/2"	135	ม.	27.00	3,645.00	50.00	6,750.00		10,395.00	
	- Dia 2"		ม.	42.00	-	70.00	-		-	
	- FITTING	1	LOT	6,712.50	6,712.50	-	-		6,712.50	
	- HANGER & SUPPORTS	1	LOT	6,712.50	6,712.50	-	-		-	
5.2.2	INSULATION (CLOSED CELL ELASTOMATIC)									
	- Dia 3/4" x 1/2" THK	660	ม.	40.00	26,400.00	13.00	8,580.00		34,980.00	
	- Dia 1" x 1/2" THK	310	ม.	46.00	14,260.00	15.00	4,650.00		18,910.00	
	- Dia 1 1/2" x 1/2" THK	220	ม.	32.00	7,040.00	10.00	2,200.00		9,240.00	
	- MISCELLANEOUS	1	LOT	6,313.00	6,313.00	-	-		6,313.00	
	รวมรายการรวมที่ 5.2								143,153.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสภามหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา *Chh* พ.ศ.ท. *Chh* พ.ศ.ท. *Chh* พ.ศ.ท. *Chh* พ.ศ.ท.

แบบเลขที่ *Chh*

คำนวณราคาตกลง วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าบริเวณ 1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง - หม้อแปลงไฟฟ้าถ้ำถ้ำ 1250 KVA, 22KV - 380/220V+Cable Bc - หม้อแปลงไฟฟ้าถ้ำถ้ำ 315 KVA, 22KV - 380/220V+Cable Box 1.2 ระบบแรงดันไฟฟ้าแรงสูงที่อาคาร - เสาไฟฟ้า 800 สูง 8.00 ม. - เสาไฟฟ้า - เสาสายไฟฟ้า	1 1 1 24 600	ชุด ชุด ชุด ชุด ม.	750,000.00 450,000.00 8,000.00 500.00	750,000.00 450,000.00 192,000.00 300,000.00	20,000.00 20,000.00 1,500.00 360.00	25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00	775,000.00 475,000.00 217,000.00 325,000.00	
2	งานประปาบริเวณ - บัตรวัดน้ำ ขนาด 3"	1	จำนวน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
3	งานปรับปรุงถนน - ยึดระวางทำ ขนาด 0.30 ม - บล็อกที่ต่อระวางทำ - ถนนลาดชัน - หินทางเท้า - ขอบกันดิน - รั้วหินอ่อน	310 48 560 800 400 26	เมตร บม ตร.ม. เมตร เมตร คัน	660.00 5,600.00 550.00 370.00 800.00 1,000.00	204,600.00 268,800.00 308,000.00 296,000.00 320,000.00 26,000.00	- - - - - -	- - - - -	204,600.00 268,800.00 308,000.00 296,000.00 320,000.00 26,000.00	
รวมงานไฟฟ้าบริเวณ					3,300,400.00				

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานตึกของกรมทหารพราน

สถานที่ก่อสร้าง ค.มทบ.สท.พร. อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา พ.ต.ท. *OLH* พ.ต.ท. *[Signature]*

จำนวนราคากลางโดย พ.ต.ท. *[Signature]* พ.ต.ท. *[Signature]*

กำกับที่

แบบเลขที่

จำนวนราคากลาง ร.พ.

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำกับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวมค่าขนส่ง	รวม (รวม)	หมายเหตุ
	เครื่องปั้นดินเผา								
	FCU/CDU								
	ชั้น 1								
	- FCU 1/1- 1/6	6	ชุด	58,000.00	348,000.00	-	-	348,000.00	
	- FCU 1/7- 1/12	6	ชุด	58,000.00	348,000.00	-	-	348,000.00	
	- FCU 1/13- 1/14	2	ชุด	43,500.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
	- FCU 1/15- 1/16	2	ชุด	43,500.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
	- FCU 1/17- 1/22	6	ชุด	58,000.00	348,000.00	-	-	348,000.00	
	- FCU 1/23- 1/25	3	ชุด	43,500.00	130,500.00	-	-	130,500.00	
	- FCU 1/26	1	ชุด	43,500.00	43,500.00	-	-	43,500.00	
	- FCU 1/27-1/28	2	ชุด	43,500.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
	- CDU 1/1	1	ชุด	580,000.00	580,000.00	-	-	580,000.00	
	- CDU 1/2	1	ชุด	490,000.00	490,000.00	-	-	490,000.00	
	- CDU 1/3	1	ชุด	224,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายประมาณราคา

คำนวณราคากลางโดย

พ.ต.ท. *อดิศักดิ์*

พ.ต.ท. *สมชาย*

พ.ต.ท. *สมชาย*

พ.ต.ท. *สมชาย*

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง วันที่


เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รวม (บาท)	หมายเหตุ
ชั้น 2	- FCU 2/1 - 2/7	7	ชุด	60,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/8	1	ชุด	43,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/9 - 2/12	4	ชุด	75,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/13	1	ชุด	43,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/14 - 2/20	7	ชุด	60,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/21	1	ชุด	43,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/22	1	ชุด	43,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/23 - 2/26	4	ชุด	60,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/27	1	ชุด	80,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/28	1	ชุด	80,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/29 - 2/31	3	ชุด	84,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- FCU 2/32 - 2/39	8	ชุด	80,000.00	58,000.00	-	-	58,000.00	
	- FCU 2/40 - 2/41	2	ชุด	80,001.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
- CDU 2/1	1	ชุด	467,000.00	467,000.00	-	-	467,000.00		
- CDU 2/2	1	ชุด	560,000.00	560,000.00	-	-	560,000.00		
- CDU 2/3	1	ชุด	467,000.00	467,000.00	-	-	467,000.00		

งบประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหภาพ

สถานที่ก่อสร้าง ก.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ฝ่ายงบประมาณราคา

ผู้อำนวยการกลางโดย พ.ต.ท. 

พ.ต.ท. 

พ.ต.ท. 

พ.ต.ท. 

แบบเลขที่

สำนักงานราคากลาง ไร่ที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	รวมรวม (บาท)	หมายเหตุ
ชั้น 3									
	- FCU 3/1-3/2	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	3,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- FCU 3/3	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	
	- FCU 3/4	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	
	- FCU 3/5-3/6	2	ชุด	43,000.00	86,000.00	3,000.00	6,000.00	92,000.00	
	- FCU 3/7	1	ชุด	75,500.00	75,500.00	4,500.00	4,500.00	80,000.00	
	- FCU 3/8-3/9	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	3,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- FCU 3/10 - 3/11	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	3,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- FCU 3/12 - 3/13	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	4,500.00	9,000.00	160,000.00	
	- FCU 3/14 - 3/15	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	4,500.00	9,000.00	160,000.00	
	- FCU 3/16 -3/17	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	4,500.00	9,000.00	160,000.00	
	- FCU 3/18	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	3,000.00	6,000.00	157,000.00	
	- FCU 3/19 - 3/21	2	ชุด	60,000.00	120,000.00	3,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- FCU 3/22 - 3/25	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	4,500.00	9,000.00	160,000.00	
	- FCU 3/26 - 3/27	2	ชุด	75,500.00	151,000.00	4,500.00	9,000.00	160,000.00	
	- FCU 3/28 - 3/31	5	ชุด	75,500.00	377,500.00	4,500.00	22,500.00	400,000.00	
	- CDU 3/1	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- CDU 3/2	1	ชุด	467,000.00	467,000.00	-	-	467,000.00	
	- CDU 3/3	1	ชุด	467,000.00	467,000.00	-	-	467,000.00	
	- CENTRAL REMOVE CONTROL	3	ชุด	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวมรายการเดบิตของรายการ							8,176,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมของสหพันธ์
 สถานทีก่อสร้าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบ บ.5. 4

ฝ่ายประมาณราคา พ.ต.ท. *Oldh* พ.ต.ท. *[Signature]* พ.ต.ท. *[Signature]* **ณงเดช**
 จำนวนราคากลางโดย พ.ต.ท. *Oldh* พ.ต.ท. *[Signature]* พ.ต.ท. *[Signature]* **จำนวนราคากลาง วันที่** **เดือน เมษายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุจาก	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าแรงงาน	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ฉัฟท์ งานฉัฟท์	1	ชุด	1,108,400.00	1,108,400.00			1,108,400.00	
รวมงานฉัฟท์								1,108,400.00	